COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE (TO)

Progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO A 8 IN ERBA SINTETICA DI VIA MERLO **PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**
n.Tavola/Documento DE.A.G.03	Titolo Tavola/Documento PLANIMETRIA DI PROGETTO - PIANTA DEL CAMPO DA CALCIO A OTTO CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA

Data:	Scala:	File:	Note:
NOVEMBRE 2022	1:500 1:200	DEAG03.dwg	
Revisioni/Aggiornamenti			
Elaborazione grafica			

Firme

R.U.P.	Ing. Elena Costa Laia Via Ivrea 60 - 10086 Rivarolo Canavese (TO)	
Committente:	Città di Rivarolo Canavese (TO) SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Via Ivrea 60 - 10086 Rivarolo Canavese (TO)	
Progettista:	Arch. Stefano Longhi Corso Orbassano 191/7 - 10137 Torino (TO)	

stefanolonghi
esercizi di architettura
STUDIO DI ARCHITETTURA LONGHI
C.so Orbassano 191/7 - Torino
Tel. 0113828959 Fax 0113828959
www.stefanolonghi.it
e-mail: info@archistudiolonghi.com
stefano@stefanolonghi.it

A termine di Legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con il divieto di riprodurlo o comunque renderlo noto a terzi senza la preventiva autorizzazione, salvo quanto previsto dalla L.241/90 e s.m.i. art. 22-23-24-25

PLANIMETRIA CAMPI DA CALCIO STATO DI FATTO VIA MERLO scala 1:500

AREA DI INTERVENTO

NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA

MANTO ESISTENTE

AREE VERDI PUBBLICHE

PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO scala 1:200

Nuovo manto in erba sintetica per campi da calcio dello spessore totale minimo di mm 40 così composto:

erba artificiale con filo in polietilene, monofilamento o arricciato realizzato in due tonalità di verde differenti altezza filato minimo 40 mm, spessore filato >300 micron, >8.000 Dtex, >8600 punti al mq

intaso prestazionale in granuli di gomma SBR nobilitato (o EPDM) colore marrone o verde in ragione di 12 kg/mq da certificarsi con comprovata documentazione, granulometria 0.5-2.5 mm; o in organico o in organico di sintesi

intaso di stabilizzazione in sabbia silicea in ragione di 15 kg/mq

Nuove porte da calcio

Nuove bandierine agli angoli del campo